

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana instalacji odgromowej- część niższa			
1	KNR-W 4-03 d.1 1140-05 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów poziomych odgromowych pręta mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		85.50	m	85.500	
				RAZEM	85.500
2	KNR-W 4-03 d.1 1140-04 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów odgromowych z pręta luzem mocowanych w kanałach - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-03 d.1 0702-07 z.o.3.1. 9901-11	Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		38.00	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNNR 5 d.1 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		85.50	m	85.500	
				RAZEM	85.500
5	KNNR 5 d.1 0603-08	Przewody uziemiające	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 18.00	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 5 d.1 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu do kominów	kpl.		
		5.00	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Wymiana instalacji odgromowej - część wyższa			
10	KNR-W 4-03 d.2 1140-05 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów poziomych odgromowych pręta mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		245.00	m	245.000	
				RAZEM	245.000
11	KNR-W 4-03 d.2 1140-04 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów odgromowych z pręta luzem mocowanych w kanałach - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		84.00	m	84.000	
				RAZEM	84.000
12	KNR-W 4-03 d.2 0702-07 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		86.00	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
13	KNNR 5 d.2 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		245.00	m	245.000	
				RAZEM	245.000
14	KNNR 5 d.2 0602-04	Przewody uziemiające ułożone w kanałach	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
15	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		29.00	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu montowane do kominów	kpl.		
d.2	0615-05	16.00	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-04	7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000