

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont ogrodzenia od. ul. Narutowicza</b>			
1	KNR 4-01	Ręczne odkopanie cokołu od strny wewnętrznej ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-02 analogia	53.50*0.50*0.35	m <sup>3</sup>	9.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.363</b>
2	KNR 4-04	Usunięcie podpórek z płaskownika pod przęsłami ogrodzenia	szł.		
d.1	0808-02	42.00	szł.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
3	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne powierzchni czpek i cokołu ogrodzenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	53.50*(0.48+0.35*2)	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie rolki z betonowej kotki brukowej	m		
d.1	1213-04	53.50	m	53.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.500</b>
6	KNR 0-23	Naciągnięcie masy klejowej na powierzchnię czapek i cokołu	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	53.50*(0.48+0.35*2)	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
7	NNRNKB	Obróbki blacharskie czapek i cokołu ogrodzenia przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0533-02 analogia	53.50*(0.68+0.35)	m <sup>2</sup>	55.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.105</b>
8	KNR 4-01	Zasypanie odkopu ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-03	53.50*0.50*0.35	m <sup>3</sup>	9.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.363</b>