

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elewacyjne - budynek dydaktyczny - malowanie ścian  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9  
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86  
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2020 r.

IV kwartał 2019 r. :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie malowania ścian elewacyjnych budynku dydaktycznego w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9</b>						
1		<b>Roboty demontażowe</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Osrożny demontaż elementów i urządzeń zamocowanych do ścian przed przystąpieniem do robót elewacyjnych tj. szyldy, kamery, litery, lampy oświetleniowe, klimatyzatory itp.	szt.	50.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0535- 06	Ostrożne rozebranie rur spustowych na czas robót malarzskich	m	130.00	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	45.00	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody główne wejściowe	m <sup>3</sup>	14.40	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	20.00	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	20.00	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Roboty elewacyjne - cokoły z płytek ceramicznych szklwionych</b>				
7 d.2	KNR-W 4-01 0811-07 analogia	Oczyszczenie płytek ceramicznych na cokołach, uzupełnienie fugowania i ubytków płytek	m <sup>2</sup>	140.40	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Roboty elewacyjne - cokoły, ościeża z płytek kamiennych</b>				
8 d.3	KNR-W 4-01 0811-07 analogia	Oczyszczenie płytek z kamienia na cokołach, uzupełnienie fugowania i ubytków płytek	m <sup>2</sup>	321.60	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Roboty elewacyjne - ściany powyżej cokołów</b>				
9 d.4	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien, drzwi i witryn folią malarską na czas robót elewacyjnych	m <sup>2</sup>	833.40	0.00	0.00
10 d.4	KNR-W 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych na ścianach powyżej cokołów, przyjęto około 10 % powierzchni tynków	m <sup>2</sup>	176.11	0.00	0.00
11 d.4	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża myjką ciśnieniową	m <sup>2</sup>	1761.10	0.00	0.00
12 d.4	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian, przyjęto około 50 % powierzchni ścian elewacyjnych	m <sup>2</sup>	880.55	0.00	0.00
13 d.4	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - przed malowaniem ścian i ościeży	m <sup>2</sup>	1761.10	0.00	0.00
14 d.4	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	1761.10	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Roboty elewacyjne towarzyszące</b>				
15 d.5	NNRNKB 202 0550-04 analogia	Ponowny montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych	m	100.00	0.00	0.00
16 d.5	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - montaż nowych rur spustowych w miejsce uszkodzonych	m	30.00	0.00	0.00
17 d.5	NNRNKB 202 0550-08	Montaż kolanek nowych do rur spustowych	szt.	54.00	0.00	0.00
18 d.5	KNR-W 4-01 0324-04 analogia	Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów stalowych ze ścian: lampy oświetleniowe, kamery, szyldy, itp.	szt.	50.00	0.00	0.00
19 d.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	45.00	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Zadaszenie nad wejściem do kotłowni</b>				
20 d.6	KNR-W 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni murków oporowych przy użyciu szczotek stalowych - wejście do kotłowni	m <sup>2</sup>	8.00	0.00	0.00
21 d.6	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni murków oporowych	m <sup>2</sup>	8.00	0.00	0.00
22 d.6	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna murków oporowych	m <sup>2</sup>	8.00	0.00	0.00
23 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska murków oporowych	m <sup>2</sup>	4.80	0.00	0.00
24 d.6	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 48	m <sup>2</sup>	8.00	0.00	0.00
25 d.6	KNR-W 2-02 1220-05 analogia	Montaż zadaszenia nad wejściem do kotłowni - konstrukcja aluminiowa, pokrycie z poliwęglanu	m <sup>2</sup>	12.00	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Schody zewnętrzne wejściowe główne</b>				
26 d.7	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe z układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - podbudowa pod nowe schody frontowe z betonu B-15	m <sup>3</sup>	3.60	0.00	0.00
27 d.7	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe z betonu B-25, zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	14.00	0.00	0.00
28 d.7	KNR-W 2-02 2127-03 analogia	Okładzina schodów zewnętrznych z elementów prostokątnych kamiennych - płyty granitowe młotkowane, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	66.00	0.00	0.00
29 d.7	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczka do obuwia stalowa systemowa	szt.	1.00	0.00	0.00



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>		<b>Mycie witryn przeszklonych</b>				
30 d.8	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie witryn przeszklonych zewnętrznych	m <sup>2</sup>	316.30	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>		<b>Rusztowania</b>				
31 d.9	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	1761.10	0.00	0.00
32 d.9	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1761.10	0.00	0.00
33 d.9	NNRNKB 202 1613a-02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m <sup>2</sup> pow.	1761.10	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Zakup i montaż liter z nazwą uczelni na ścianie od strony ul. Narutowicza</b>				
34 d.10	Wycena indywidualna	Wykonanie i montaż na ścianie elewacyjnej liter z nazwą kpl. Uczelni: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wysokość liter dużych - 30 cm, wysokość liter małych - 25 cm. Litery mają być wykonane jako przestrzenne, grubość 3 cm, boki malowane na kolor czarny, lico: dibond złoty szczotkowany		1.00	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	Roboty demontażowe	0.00				0.00%
2	7 - 7	Roboty elewacyjne - cokoły z płytek ceramicznych szklonych	0.00				0.00%
3	8 - 8	Roboty elewacyjne - cokoły, ościeża z płytek kamiennych	0.00				0.00%
4	9 - 14	Roboty elewacyjne - ściany powyżej cokołów	0.00				0.00%
5	15 - 19	Roboty elewacyjne towarzyszące	0.00				0.00%
6	20 - 25	Zadaszenie nad wejściem do kotłowni	0.00				0.00%
7	26 - 29	Schody zewnętrzne wejściowe główne	0.00				0.00%
8	30 - 30	Mycie witryn przeszklonych	0.00				0.00%
9	31 - 33	Rusztowania	0.00				0.00%
10	34 - 34	Zakup i montaż liter z nazwą uczelni na ścianie od strony ul. Narutowicza	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł