

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachów krytych papą termozgrzewalną - aula i częściowo bud. dydaktyczny
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachu na bud. dydaktycznym w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9					
1		Remont dachu krytego papą termozgrzewalną			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	35.6+23.2	m	58.80	
				RAZEM	58.80
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR 4-01	Naprawa pokrycia dachu z papy polegająca na poprzecinianiu pęcherzy, podklejeniu i wyrównaniu powierzchni, wstawieniu drobnych łat z papy	m ²		
d.1	0519-06	15.8*35.6+9.0*23.2	m ²	771.28	
				RAZEM	771.28
4	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" wraz z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
d.1	0518-05	771.28	m ²	771.28	
				RAZEM	771.28
5	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - jedna warstwa	m ²		
d.1	0527-02	771.28	m ²	771.28	
				RAZEM	771.28
6	KNR-W 4-01	Obrobienie masą uszczelniającą wywiewek dachowych okrągłych	szt.		
d.1	0533-05	30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	9.0*0.5*2+(15.8+35.6)*0.5+6.0*0.5+6.8*0.5*2+8*2.0*0.5	m ²	52.50	
				RAZEM	52.50
8	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.1	0501-03	35.6+23.2	m	58.80	
				RAZEM	58.80
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów z rozbiórki i uprządkowanie terenu budowy	m ³		
d.1	0108-19	1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80