

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z pokoju
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 14
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Domurad, upr. bud. nr Cie-111-87
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		19.1+18.2+18.9+17.8+17.6+19.1+18.2+18.9+17.8+18.0+19.1+18.2+18.9+17.8+17.6+19.1+18.2+18.9+17.8	m ²	349.20	
				RAZEM	349.20
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (2.05*1.0)*12	m ²		
			m ²	24.60	
				RAZEM	24.60
4	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
5	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z piętra budynku gruzu - wynoszenie po schodach wiaderkami	m ³		
		6*6	m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		36	m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	36.00	
		36			
				RAZEM	36.00
2		Roboty budowlano remontowe			
8	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie okien w remontowanych pomieszczeniach	m ²		
		2.4*1.80*19	m ²	82.08	
				RAZEM	82.08
9	KNR 4-01 d.2 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.24*1.10*2.20*6	m ³	3.48	
				RAZEM	3.48
10	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.10*1.10*6*2	m ²	27.72	
				RAZEM	27.72
11	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		{2.50*(0.57+1.00+0.94+0.46+1.75)+2.50*1.27-2*(1.00*2.05)}*19	m ²	206.63	
				RAZEM	206.63
12	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie konstrukcji do montażu drzwi w ścianach z płyt gipsowo - kartonowych	szt		
		2*19	szt	38.00	
				RAZEM	38.00
13	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		{2.50*(2.51+1.27+2.51+1.27-3*(2.05*1.00))}*19	m ²	66.97	
				RAZEM	66.97
15	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		66.97	m ²	66.97	
				RAZEM	66.97
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		(2.51*1.27+1.73*1.65)*10	m ²	60.42	
				RAZEM	60.42
17	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		60.42	m ²	60.42	
				RAZEM	60.42
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia posadzki przed położeniem izolacji przeciwwilgociowej	m ²		
		(1.65*1.73-0.10*1.50)*19	m ²	51.39	
				RAZEM	51.39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe - na posadzce i ścianach w łazience $(2.50*(1.73+1.65+1.63+1.50+0.10+0.15-2.05*1.00)+(1.65*1.73-0.10*1.50))*19$	m ² m ²	275.11 RAZEM	275.11
20	KNR AT-27 d.2 0502-01	Uszczelnianie taśmą klejaną - narożniki - ściany i posadzki $(1.65+1.50+1.50+0.10+0.15+0.27+0.46+4*2.50)*19$	m m	296.97 RAZEM	296.97
21	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej $(2.50*(1.73+1.65+1.63+1.50+0.10+0.15-2.05*1.00))*19$	m ² m ²	223.73 RAZEM	223.73
22	KNR 0-12 d.2 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną $(1.65*1.73-0.10*1.50+2.51*1.27+0.10*1.00)*10$	m ² m ²	59.92 RAZEM	59.92
23	KNR 0-12 d.2 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm $(0.57+0.94+0.27+0.76+0.75+1.27)*19$	m m	86.64 RAZEM	86.64
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem ścian $(3.63+4.72+3.17+4.26-(2.40*1.80+1.00*2.05))*19$	m ² m ²	178.79 RAZEM	178.79
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit przed malowaniem 349.2	m ² m ²	349.20 RAZEM	349.20
26	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $\{2.50*(1.27+0.57+0.57+3.63+4.26+3.17+1.75+0.46+0.94+0.94+0.27+2.51)-2.40*1.80+(5.0*4.26-0.10*(0.57+0.94+0.46+1.75+0.27+1.50))\}*19$	m ² m ²	1278.34 RAZEM	1278.34
27	KNR 2-02 d.2 1016-05	Ościeżnice drzwiowe okleinowane do drzwi wewnętrznych pełnych i łazienkowych 2*19	szt. szt.	38.00 RAZEM	38.00
28	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1.00*2.05*19*2	m ² m ²	77.90 RAZEM	77.90
29	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z pianki wygłuszającej pod panele 349.2-59.92	m ² m ²	289.28 RAZEM	289.28
30	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 289.28	m ² m ²	289.28 RAZEM	289.28
31	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone $(4.26+3.63+0.57+0.94+1.75+3.17)*19$	m m	272.08 RAZEM	272.08