

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu auli - budynek dydaktyczny w Mławie - część "B"
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Warszawska 52
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2020 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów w pomieszczeniu auli - budynek dydaktyczny w Mławie przy ul. Warszawskiej 52 - część "B"						
1		BUDYNEK "B"				
1.1		Malowanie ścian i sufitów w auli głównej				
1	KNR-W 4-01 d.1. 1306-02 1 analogia	Ostrożny demontaż elementów i instalacji ze ścian i sufitów na czas robót malarskich, lampy oświetleniowe, verticale okienne itp.	szt.	45.00	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1. 0353-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	8.00	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską na czas robót malarskich	m ²	42.82	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie posadzek folią malarską na czas robót malarskich	m ²	270.97	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108- d.1. 09 1	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.50	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0108- d.1. 10 1	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.50	0.00	0.00
7	KNR AT-22 d.1. 0101-04 1	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - drobne naprawy ubytków, przyjęto około 10 % powierzchni ścian, ościeży i sufitów	m ²	41.95	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, słupy i ościeża	m ²	199.35	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i podciągi	m ²	199.35	0.00	0.00
10	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian, słupów i ościeży przed malowaniem	m ²	199.35	0.00	0.00
11	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitu i podciągów	m ²	222.49	0.00	0.00
12	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - ściany, słupy i ościeża	m ²	199.35	0.00	0.00
13	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - sufit i podciągi	m ²	222.49	0.00	0.00
14	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8.00	0.00	0.00
15	KNR-W 4-01 d.1. 0324-04 1 analogia	Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów i urządzeń ze ścian i sufitów: lampy oświetleniowe, verticale okienne, itp.	szt.	45.00	0.00	0.00
16	KNR-W 2-02 d.1. 1602-07 1	Rusztowania wewnętrzne o wysokości do 8 m	m ²	476.67	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	BUDYNEK "B"	0.00				0.00%
1.1	1 - 16	Malowanie ścian i sufitów w auli głównej	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elewacyjne - malowanie scian - budynek dydaktyczny w Mławie, ul. Warszawska 52
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Warszawska 52
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie malowania ścian elewacyjnych budynku dydaktycznego w Mławie przy ul. Warszawskiej 52						
1		Roboty demontażowe				
1	KNR-W 4-01 d.1 1306-02 analogia	Ostrożny demontaż elementów i urządzeń zamocowanych do ścian przed przystąpieniem do robót elewacyjnych tj. szyldy, kamery, litery, lampy oświetleniowe, wywiewki wentylacyjne itp.	szt.	60.00	0.00	0.00
2	KNR AT-26 d.1 0101-01	Skucie starych tynków kamyczkowych z cokołów	m ²	304.96	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0535- d.1 06	Ostrożne rozebranie rur spustowych na czas robót malarzskich	m	225.80	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - fartuchy na elewacji szczytowej i tylnej	m ²	6.12	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych - okna piwniczne	m ²	2.52	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m ² - okna piwniczne	szt.	18.00	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi pod schodami	szt.	1.00	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	30.00	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	7.35	0.00	0.00
10	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	7.35	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty elewacyjne - cokoły				
11 d.2	KNR AT-22 0101-04	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - cokoły	m ²	304.96	0.00	0.00
12 d.2	KNR 9-03 0502- 04	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szpachlowej - cokoły	m ²	304.96	0.00	0.00
13 d.2	KNR 9-03 0502- 02	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian z zagruntowaniem zaprawą	m ²	304.96	0.00	0.00
14 d.2	KNR 0-23 0933- 02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych kamyczkowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokoły	m ²	304.96	0.00	0.00
15 d.2	KNR-W 4-01 0811-07 analogia	Oczyszczenie płytek ceramicznych na cokołach, uzupełnienie fugowania, ubytków płytek	m ²	114.44	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty elewacyjne - ściany powyżej cokołów				
16 d.3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską na czas robót elewacyjnych	m ²	586.61	0.00	0.00
17 d.3	KNR-W 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych nakrapianych na ścianach powyżej cokołów, przyjęto około 5 % powierzchni tynków powyżej cokołów - elewacje budynku "A"	m ²	51.67	0.00	0.00
18 d.3	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian elewacyjnych myjką ciśnieniową	m ²	2167.94	0.00	0.00
19 d.3	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian, przyjęto około 50 % powierzchni ścian elewacyjnych	m ²	1083.97	0.00	0.00
20 d.3	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - przed malowaniem ścian i ościeży	m ²	2167.94	0.00	0.00
21 d.3	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 48	m ²	2167.94	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty elewacyjne towarzyszące				
22 d.4	NNRNKB 202 0550-04 analogia	Ponowny montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych	m	225.80	0.00	0.00
23 d.4	NNRNKB 202 0550-08	Montaż kolanek nowych do rur spustowych	szt.	63.00	0.00	0.00
24 d.4	KNR-W 4-01 0324-04 analogia	Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów stalowych ze ścian: lampy oświetleniowe, kamery, szyldy, itp.	szt.	60.00	0.00	0.00
25 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	30.00	0.00	0.00
26 d.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych piwnicznych	m ²	15.12	0.00	0.00
27 d.4	KNR-W 2-02 1210-01	Ponowny montaż krat okiennych uprzednio zdemontowanych - okna piwnic	m ²	15.12	0.00	0.00
28 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbki blacharskiej okapów	m ²	6.12	0.00	0.00
29 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne - okna piwnic	m ²	2.52	0.00	0.00
30 d.4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m ² - pod schodami	m ²	1.60	0.00	0.00
31 d.4	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne balustrad schodów zewnętrznych i podjazdu dla nps	m ²	97.60	0.00	0.00
32 d.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych - schody i podjazd dla nps	m ²	97.60	0.00	0.00
33 d.4	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową konstrukcji stalowych - 2 sztuki wiatrołapów z tyłu budynku	m ²	32.00	0.00	0.00
34 d.4	Wycena indywidualna	Wykonanie i montaż na ścianie elewacyjnej liter z nazwą Uczelni: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA im. Ignacego Mościckiego. Wysokość liter dużych - 30 cm, wysokość liter małych - 25 cm. Litery mają być wykonane jako przestrzenne, grubość 3 cm, boki malowane na kolor czarny, lico: dibond złoty szrotkowany	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Rusztowania				
35 d.5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	2167.94	0.00	0.00
36 d.5	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	2167.94	0.00	0.00
37 d.5	NNRNKB 202 1613a-02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m ² pow.	2167.94	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 10	Roboty demontażowe	0.00				0.00%
2	11 - 15	Roboty elewacyjne - cokoły	0.00				0.00%
3	16 - 21	Roboty elewacyjne - ściany powyżej cokołów	0.00				0.00%
4	22 - 34	Roboty elewacyjne towarzyszące	0.00				0.00%
5	35 - 37	Rusztowania	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł